

## ПОСТЫ ОХРАНЫ - залог безопасности любого объекта



собственное  
ПРОИЗВОДСТВО



Стандартный размер КПП, поста или будки охраны 2,0х2,0х2,2м (где 2,2 высота).  
Устанавливается на специально подготовленную поверхность или на специальные блоки.

### КПП, посты и будки для охраны состоят:

Швеллер 10, уголок 50\*50

Стеновые и кровельные прогоны выполнены из бруса 80х50. Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. Монтажные петли – 4 шт.

В качестве стенового ограждения используется профлист окрашенный. Утеплитель-Кнауф 50 нн. Рбро-гидроизоляция.. Внутренняя отделка – **ОБФ-вагонка (белая)**.

Дверь входная Дер., обшитая мет. листом, утепленная. ПВХ-Окна(однокамерный стеклопакет) глухие 0.8\*1.0- 2шт., 0.8\*1.0 с форточкой (в углу) 400\*400 – 1шт.

ПВХ-Окно 400\*1000 -3шт

Пол-металлические направляющие, обрешетка, доска обрезная 150мм\*40мм, утеплитель 50мм, фанера, ленолиум

Кровля здания – оцинкованный профилированный лист. Скат в 200мм, кант по периметру кровли.

Автоматы на 25А – 1шт., выключатель, розетка двойная, светильник, все в кабель каналах.

### **Доп. оборудование:**

- оборудование (столы, стулья, кушетка, полки, обогреватели, огнетушители) по запросу;

**Стоимость изготовления без учёта доставки и отгрузки: от 45000 рублей**